

Ведомость дорожных знаков											
1. проезд Южный, ДНП Лесопитомник, п.Синий Утес											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,025	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	2	Монолитный 0,000
			5.23.1		1271×193	0,24		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
			5.24.1		1271×193	0,24		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.1		1271×193	Требуется	1
5.24.1		1271×193	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1271×193		0,24	Требуется	2	0,48
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	1,56
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	1,56

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков											
5. ул.Тогучинская, мкр Лесопитомник, п.Синий Утес											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,480	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	2	Монолитный 0,000
			5.23.1		1271×193	0,24		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
			5.24.1		1271×193	0,24		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.1		1271×193	Требуется	1
5.24.1		1271×193	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1271×193		0,24	Требуется	2	0,48
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	1,56
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	1,56

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков											
1. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,020	Примыкание справа "7. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес " на 0,027	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	2	Монолитный 0,000
			5.23.1		1171×193	0,22		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
			5.24.1		1171×193	0,22		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.1		1171×193	Требуется	1
5.24.1		1171×193	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1171×193		0,22	Требуется	2	0,44
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	1,52
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	1,52

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул.Парковая, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,041	Примыкание справа "к домам" на 0,040	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,051	Примыкание справа "к домам" на 0,040	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,110	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III 6/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,181	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
5	0,254	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III 6/*	Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III 6/*	Установлено			
6	0,260	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III 6/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III 6/*	Требуется			
7	0,267	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III 6/*	К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III 6/*	К демонтажу			
8	0,314	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
9	0,384	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III 6/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			1.20.1	II	A900	0,35		Требуется			
Итого								Установлено	7		
								Требуется	9		
								К демонтажу	2		
								Все	18		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.20.1	II	A900	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Требуется	2
1.23	II	1034×934	Установлено	2
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	900×900	Установлено	2
5.19.1	II	900×900	Требуется	1

5.19.1	II	900×900	Установлено	1
5.19.1	II	900×900	К демонтажу	1
5.19.2	II	900×900	Требуется	1
5.19.2	II	900×900	Установлено	1
5.19.2	II	900×900	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	7
			Требуется	9
			К демонтажу	2
			Все	18

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	Требуется	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	Установлено	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	К демонтажу	2	1,62
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	2	1,92
A900		0,35	Требуется	1	0,35
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	7	5,51
			Требуется	9	5,45
			К демонтажу	2	1,62
			Все	18	12,58

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	4	16,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	1	4,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Существующий	2	10,00
Итого				Установлено	4	18,00
				Требуется	4	16,00
				К демонтажу	1	4,00
				Все	9	38,00

Ведомость дорожных знаков

2 ул.Парковая, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,023	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

3. ул.Дачная+ул.Садовая, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,009	Примыкание справа на 0,065	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,015	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,050	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
4	0,100	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
Итого								Установлено	2		
								Требуется	5		
								К демонтажу	0		
								Все	7		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	3
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	2
			Требуется	5
			К демонтажу	0
			Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	3	2,88
Итого			Установлено	2	1,08
			Требуется	5	3,36
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	4,44

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00

Итого	Установлено	1	4,00
	Требуется	3	12,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	4	16,00

Ведомость дорожных знаков

4. ул.Дачная, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков											
5. ул.Дачная, п.Синий Утес											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,018	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	1		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,43

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

7. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,008		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

8. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

9. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,019	Справа	6.8.1	II	В700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
3	0,138	Слева	5.22	I	600×900	0,54		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,195	Справа	5.21	I	600×900	0,54		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	1		
								Требуется	2		
								К демонтажу	2		
								Все	5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.21	I	600×900	К демонтажу	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	К демонтажу	1
6.8.1	II	B700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	2
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
600×900		0,54	К демонтажу	2	1,08
B700		0,49	Установлено	1	0,49
Итого			Установлено	1	0,49
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	2	1,08
			Все	5	2,65

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	2	8,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	2	8,00
				Все	4	16,00

Ведомость дорожных знаков											
11. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,020	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

13. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

14. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,146		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул.Новая, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
D700		0,38	Требуется	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,46
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,46

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,50

Ведомость дорожных знаков

4. пер.Солнечный, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	-----------------------------

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,225	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
D700		0,38	Требуется	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,46
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,46

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,50

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,205	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,235	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	6		
								К демонтажу	0		
								Все	6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
D700		0,38	Требуется	2	0,76
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	2,92
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,92

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков											
7. пер.Центральный, с.Коларово											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
D700		0,38	Требуется	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,46
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,46

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,50

Ведомость дорожных знаков											
8. пер.Школьный, с.Коларово											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,177	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,202	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	6		
								К демонтажу	0		
								Все	6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
D700		0,38	Требуется	2	0,76
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	2,92
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,92

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	9,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков

9. ул.Кооперативная, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,200	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,282	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	6		
								К демонтажу	0		
								Все	6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
D700		0,38	Требуется	2	0,76
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	2,92
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,92

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
-------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------	-------------------

СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков

11. ул.Кооперативная, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,068	На пересечении слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,098	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	6		
								К демонтажу	0		
								Все	6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
D700		0,38	Требуется	2	0,76
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	2,92
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,92

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков

12. пер.Садовый, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,024	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
D700		0,38	Требуется	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,46
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,46

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,50

Ведомость дорожных знаков

13. ул.Советская, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,003		3.4	II	D700	0,38		К демонтажу	На объекте	0	
2	0,057	Справа	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	На объекте	0	
Итого								Установлено	0		
								Требуется	0		
								К демонтажу	2		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	К демонтажу	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	0
			К демонтажу	2
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
D700		0,38	К демонтажу	2	0,76
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	2	0,76
			Все	2	0,76

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
-------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------	-------------------

Ведомость дорожных знаков

26. проезд Портнягина, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,092	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
D700		0,38	Требуется	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,46
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,46

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,50

Ведомость дорожных знаков

30. проезд Петра Абраменко, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,025	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Установлено			
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
2	0,794	Слева	3.4	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54		К демонтажу			
			5.22	I	600×900	0,54		К демонтажу			
Итого								Установлено	3		
								Требуется	0		
								К демонтажу	3		
								Все	6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Установлено	1
3.4	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.21	I	600×900	К демонтажу	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	К демонтажу	1
Итого			Установлено	3
			Требуется	0
			К демонтажу	3
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
600×900		0,54	К демонтажу	2	1,08
D700		0,38	Установлено	1	0,38
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	3	1,46
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	3	1,46
			Все	6	2,92

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	К демонтажу	1	4,50
Итого				Установлено	1	4,50
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	1	4,50
				Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков

31. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,021	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		К демонтажу	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
2	0,707	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		К демонтажу	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
			5.21	II	700×1050	0,73		Требуется			
			3.4	II	D700	0,38		Установлено			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	1		
								Требуется	2		
								К демонтажу	4		
								Все	7		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	К демонтажу	2
3.4	II	D700	Установлено	1
3.24	II	D700	К демонтажу	2
5.21	II	700×1050	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	4
			Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
------------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------

600×900		0,54	Требуется	1	0,54
700×1050		0,73	Требуется	1	0,73
1034×934		0,96	К демонтажу	2	1,92
D700		0,38	Установлено	1	0,38
D700		0,38	К демонтажу	2	0,76
Итого			Установлено	1	0,38
			Требуется	2	1,27
			К демонтажу	4	2,68
			Все	7	4,33

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	К демонтажу	1	4,50
Итого				Установлено	1	4,50
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	1	4,50
				Все	2	9,00

Ведомость дорожных знаков

36. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	1,220	Слева	3.4	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.4	II	D700	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
D700		0,38	Требуется	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,46
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,46

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,50

Ведомость дорожных знаков

1. ул.Береговая, д.Казанка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,039	Примыкание справа "проезд" на 0,053	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,985	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

2. проезд Азангулова, д.Казанка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,026	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	1,08
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

3. пер.Новый + ул.Садовая, д.Казанка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,128	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,713	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	4	2,16
	К демонтажу	0	0,00
	Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,50

Ведомость дорожных знаков

10. проезд Габайдулина, д.Казанка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,019	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

16. ул.Новая, д.Казанка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	1	4,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул.Советская, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,020	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	1,642	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	8,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

2. ул.Пролетарская, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	1,380	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.35	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.35	Металл	70,	3,50	Проектируемый	1	3,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	3,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	3,50

Ведомость дорожных знаков

4. проезд им. Ариханова, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Примыкание справа "З. ул.Береговая, с.Батурино" на 0,018	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

14. пер.Таежный, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,020	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

16. пер. Пролетарский, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,296	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

17. ул.Молодежная, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,020	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

18. проезд Осипова, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,137	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,170	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
3	0,212	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.20	II	B700	0,49		Требуется			
4	0,246	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.20	II	B700	0,49		Требуется			
5	0,300	Слева	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	12		
								К демонтажу	0		
								Все	12		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Требуется	3
5.20	II	B700	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	12
			К демонтажу	0
			Все	12

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
1034×934		0,96	Требуется	3	2,88
A900		0,35	Требуется	1	0,35
B700		0,49	Требуется	2	0,98
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	12	6,85
			К демонтажу	0	0,00
			Все	12	6,85

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	3	13,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	5	21,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	21,50

Ведомость дорожных знаков

19. проезд Жукова, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,143	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,166	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

20. проезд Ачина, с.Батурунино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,020	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.35	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.35	Металл	70,	3,50	Проектируемый	1	3,50

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	1	3,50
	К демонтажу	0	0,00
	Все	1	3,50

Ведомость дорожных знаков

22. пер. Цветочный, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,027	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков											
27. ул.Октябрьская, с.Батурино											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,248	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,024	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,539	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

3. ул. Дальняя, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	-----------------------------

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,029	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

5. ул.Ясная, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,019	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

16. Н.Т.Зозули, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,018	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

22. ул.Центральная, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

27. ул.Советская, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,180	Примыкание справа "24. ул.Молодежная, с.Вершинино" на 0,186	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	1,502	Слева	1.23	II	A900	0,35		К демонтажу	На объекте	0	
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	2		
								Все	5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	A900	К демонтажу	1
3.4	II	D700	Требуется	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	2
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	К демонтажу	1	0,35
D700		0,38	Требуется	1	0,38
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,46
			К демонтажу	2	0,73
			Все	5	2,19

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,50

Ведомость дорожных знаков											
29. проезд Александра Храпова, с.Вершинино											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,188	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,360	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

32. проезд Романова, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,018	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,100	Справа	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		К демонтажу			
Итого								Установлено	1		
								Требуется	3		
								К демонтажу	1		
								Все	5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Установлено	1
3.24	II	900×900	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	3
			К демонтажу	1
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
900×900		0,81	К демонтажу	1	0,81
1034×934		0,96	Установлено	1	0,96
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,96
			Требуется	3	1,43
			К демонтажу	1	0,81
			Все	5	3,20

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50

Итого	Установлено	1	4,50
	Требуется	1	4,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	8,50

Ведомость дорожных знаков
33. пер.Новый, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,070	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,136	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			1.17	II	A900	0,35		Требуется			
3	0,171	Справа	1.23	II	A900	0,35		К демонтажу	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
4	0,215	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		К демонтажу	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			5.20	II	B700	0,49		К демонтажу			
			8.2.1	II	700×350	0,24		К демонтажу			
5	0,236	Справа	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
6	0,248	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
7	0,254	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
8	0,267	Примыкание слева " пер.Новый, с.Вершинино" на 0,269	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
9	0,282	Слева	1.23	II	A900	0,35		К демонтажу	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.20	II	B700	0,49		К демонтажу			
			8.2.1	II	700×350	0,24		К демонтажу			
10	0,282	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
Итого								Установлено	6		
								Требуется	6		
								К демонтажу	8		
								Все	20		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	1

1.23	II	1034×934	Требуется	3
1.23	II	1034×934	К демонтажу	1
1.23	II	A900	К демонтажу	2
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.19.1	II	900×900	Установлено	2
5.19.2	II	900×900	Установлено	2
5.20	II	B700	Установлено	2
5.20	II	B700	К демонтажу	2
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
8.2.1	II	700×350	К демонтажу	2
Итого			Установлено	6
			Требуется	6
			К демонтажу	8
			Все	20

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
700×350		0,24	К демонтажу	2	0,48
900×900	III б/*	0,81	Установлено	4	3,24
1034×934		0,96	К демонтажу	1	0,96
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	3	2,88
A900		0,35	Требуется	1	0,35
A900		0,35	К демонтажу	2	0,70
B700		0,49	Установлено	2	0,98
B700		0,49	К демонтажу	2	0,98
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	6	4,22
			Требуется	6	3,71
			К демонтажу	8	3,50
			Все	20	11,43

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	4	16,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	К демонтажу	1	4,50
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	К демонтажу	2	10,00
Итого				Установлено	4	16,00
				Требуется	3	12,50
				К демонтажу	3	14,50
				Все	10	43,00

Ведомость дорожных знаков											
38. ул.Рабочая, с.Вершинино											
№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,015	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

41. ул.Солнечная, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,022	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

43. ул.Сидоренко, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,019	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

44. ул.Сосновая, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,560	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

47. пер.Луговой, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

48. ул.Дорожная, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,029	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

49. ул.Луговая, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

50. ул.Луговая, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

54. пер.Луговой+ул.Источная, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

57. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

58. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

59. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

60. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,018	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

61. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

62. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул.Чехова, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,015	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

4. ул.Чехова, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

7. ул.Струк, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,569	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

8. ул.Струк, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

9. ул.Струк, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

10. ул.Рабочая, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,019	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,598	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

11. пер.Рабочий, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,015	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

12. ул.Школьная, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,021	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

15. ул.Береговая, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,032	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

17. ул.Береговая, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

18. пер.Береговой, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,432	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

19. проезд Степана Андреева, с.Яр

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

1. ул.Парковая, п.Синий Утес

№ км	1.14.1	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-
Ширина, м	4,00	-
Единицы	м²	м²
0,000 - 0,652	14,40	14,40

№ км	1.14.1	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-
Ширина, м	4,00	-
Единицы	м²	м²
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м²	14,40	14,40

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
18. проезд Осипова, с.Батурино

№ км	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	-	-
Ширина, м	0,40	-
Единицы	м²	м²
0,000 - 0,409	8,64	8,64
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м²	8,64	8,64

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
33. пер.Новый, с.Вершинино

№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м²	м²	м²
0,000 - 0,314	16,00	7,36	23,36

№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м²	м²	м²
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м²	16,00	7,36	23,36

*Такой же ширины

Ведомость пешеходных ограждений

33. пер.Новый, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,133	0,169	36,3	36,3			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
2	0,171	0,221	50,6	50,6			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
3	0,224	0,248	17,2	17,2			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
4	0,232	0,248	16,6	16,6			Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
5	0,253	0,253	23,5	23,5			Иное	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
6	0,253	0,273	19,5	19,5			Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
Итого:			163,7	163,7							

Ведомость пешеходных переходов

1. ул.Парковая, п.Синий Утес

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,257	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

33. пер.Новый, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	Примыкание на 0,250	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов

33. пер.Новый, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,269	Т.7; Т.7	примыкание	2	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	

Ведомость искусственного освещения

ад Томск-Аникино-Ярское

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,797	0,797		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

ад Томск-Аникино-Ярское

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	1,449	1,449		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	1,770	1,770		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	2,147	2,147		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	2,149	2,149		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	2,156	2,156		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				5/5		5/5				

Ведомость искусственного освещения

ад Томск-Аникино-Ярское

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,749	0,749		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	1,161	1,161		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2		1/1		1/1		

Ведомость искусственного освещения

ад Томск-Аникино-Ярское

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,999	0,999		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	1,189	1,189		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	1,313	1,313		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
Итого:				3/3		3/3				

Ведомость искусственного освещения

ад Томск-Аникино-Ярское

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,179	0,179		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
2	0,206	0,206		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
3	0,687	0,687		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,703	0,703		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	2,639	2,639		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				5/5		1/1		4/4		

Ведомость искусственного освещения

ад Томск-Аникино-Ярское

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,426	0,426		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
2	0,949	0,949		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
3	1,939	1,939		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				3/3		3/3				

Ведомость искусственного освещения

ул.Ларинская, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,104	0,104		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

1. проезд Южный, ДНП Лесопитомник, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,335		10/10	320	0/0	0	10/10	320	Правая кромка
2	0,366	0,366		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				11/11	320			11/11	320	

Ведомость искусственного освещения

2. ул.Минина и Пожарского, ДНП Лесопитомник, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,011	0,011		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,037	0,037		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,064	0,064		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,092	0,092		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,117	0,117		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,146	0,146		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,172	0,172		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,198	0,198		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,198	0,198		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				9/9				9/9		

Ведомость искусственного освещения

3. ул.Лесовода Морозова, ДНП Лесопитомник, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,035		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,063	0,063		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,090	0,090		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,116	0,116		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,145	0,145		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,170	0,170		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,198	0,198		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				7/7				7/7		

Ведомость искусственного освещения

4. ул.Пушкина, ДНП Лесопитомник, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,009		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,042	0,042		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,076	0,076		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,110	0,110		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				4/4				4/4		

Ведомость искусственного освещения

5. ул.Тогучинская, мкр Лесопитомник, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,033	0,033		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,068	0,068		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,092	0,092		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,128	0,128		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,183	0,183		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,221	0,221		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,257	0,257		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,288	0,288		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,330	0,330		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
10	0,358	0,358		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
11	0,408	0,408		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,447	0,447		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,488	0,488		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,488	0,488		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				14/14		1/1		13/13		

Ведомость искусственного освещения

6. проезд Северный, ДНП Лесопитомник, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,012	0,012		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,045	0,045		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,083	0,083		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,117	0,117		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,151	0,151		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,180	0,180		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,225	0,225		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,259	0,259		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,279	0,279		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				9/9		1/1		8/8		

Ведомость искусственного освещения

7. ул. Михаила Лисавенко, мкр Лесопитомник, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,036	0,036		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,068	0,068		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,105	0,105		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,138	0,138		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,173	0,173		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,206	0,206		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				6/6				6/6		

Ведомость искусственного освещения

1. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,051	0,479		12/12	428	0/0	0	12/12	428	Правая кромка
Итого:				12/12	428			12/12	428	

Ведомость искусственного освещения

2. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,048	0,048		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,068	0,068		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,130	0,130		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,188	0,188		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,219	0,219		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,256	0,256		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,285	0,285		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,302	0,302		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,330	0,915		16/16	585	0/0	0	16/16	585	Левая кромка
Итого:				24/24	585			24/24	585	

Ведомость искусственного освещения

3. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,052	0,052		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,074	0,074		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,099	0,099		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,122	0,122		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,147	0,147		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,173	0,173		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,194	0,194		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,206	0,206		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,239	0,239		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,263	0,263		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,300	0,617		9/9	317	0/0	0	9/9	317	Левая кромка
12	0,508	0,510		3/3	2	0/0	0	3/3	2	Левая кромка
Итого:				22/22	319			22/22	319	

Ведомость искусственного освещения

4. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,390		10/10	360	0/0	0	10/10	360	Правая кромка
Итого:				10/10	360			10/10	360	

Ведомость искусственного освещения

5. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,130	0,490		11/11	360	0/0	0	11/11	360	Правая кромка
Итого:				11/11	360			11/11	360	

Ведомость искусственного освещения

6. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,385		10/10	345	0/0	0	10/10	345	Правая кромка
Итого:				10/10	345			10/10	345	

Ведомость искусственного освещения

7. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,199		5/5	159	0/0	0	5/5	159	Правая кромка
Итого:				5/5	159			5/5	159	

Ведомость искусственного освещения

8. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,002	0,602		17/17	600	0/0	0	17/17	600	Правая кромка
Итого:				17/17	600			17/17	600	

Ведомость искусственного освещения

9. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,038	0,318		9/9	280	0/0	0	9/9	280	Правая кромка
Итого:				9/9	280			9/9	280	

Ведомость искусственного освещения

10. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,160		5/5	140	0/0	0	5/5	140	Правая кромка
Итого:				5/5	140			5/5	140	

Ведомость искусственного освещения

11. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,585		16/16	560	0/0	0	16/16	560	Левая кромка
Итого:				16/16	560			16/16	560	

Ведомость искусственного освещения

12. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,058		2/2	38	0/0	0	2/2	38	Левая кромка
Итого:				2/2	38			2/2	38	

Ведомость искусственного освещения

13. Проезд, мкр.Крутоярский, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,260		8/8	240	0/0	0	8/8	240	Правая кромка
Итого:				8/8	240			8/8	240	

Ведомость искусственного освещения

1. ул.Парковая, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,025	0,025		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,050	0,050		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
4	0,075	0,075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,101	0,101		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,127	0,127		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,151	0,151		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,178	0,178		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,199	0,199		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,231	0,231		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,258	0,258		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,278	0,278		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,304	0,304		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,329	0,329		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,356	0,356		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,383	0,383		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,405	0,405		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
18	0,438	0,438		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,463	0,463		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,483	0,483		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
21	0,512	0,512		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
22	0,536	0,536		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
23	0,559	0,559		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
24	0,587	0,587		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
Итого:				24/24		24/24				

Ведомость искусственного освещения

2 ул.Парковая, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,019		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,042	0,042		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,085	0,085		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,100	0,100		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,121	0,121		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,162	0,162		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,191	0,191		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,223	0,223		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,248	0,248		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,286	0,286		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				10/10		10/10				

Ведомость искусственного освещения

3. ул.Дачная+ул.Садовая, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,085	0,085		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,125	0,125		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,165	0,244		3/3	79	0/0	0	3/3	79	Левая кромка
Итого:				7/7	79	2/2		5/5	79	

Ведомость искусственного освещения

6. ул.Парковая, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	0,029		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,062	0,062		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,103	0,103		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,140	0,140		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,180	0,180		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				5/5		3/3		2/2		

Ведомость искусственного освещения

7. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,100		4/4	80	0/0	0	4/4	80	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				4/4	80			4/4	80	

Ведомость искусственного освещения

8. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,044	0,044		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,068	0,068		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,109	0,109		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,136	0,136		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,175	0,175		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,235	0,235		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,276	0,276		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				7/7				7/7		

Ведомость искусственного освещения

9. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,041	0,041		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,100	0,100		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,164	0,164		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,194	0,194		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

10. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,094	0,094		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,136	0,136		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,187	0,187		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,227	0,227		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				5/5				5/5		

Ведомость искусственного освещения

11. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,055	0,055		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,090	0,090		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

12. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	0,709		18/18	680	0/0	0	18/18	680	Правая кромка
Итого:				18/18	680			18/18	680	

Ведомость искусственного освещения

13. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,055		3/3	40	0/0	0	3/3	40	Правая кромка
Итого:				3/3	40			3/3	40	

Ведомость искусственного освещения

14. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,155	0,310		5/5	155	0/0	0	5/5	155	Правая кромка
Итого:				5/5	155			5/5	155	

Ведомость искусственного освещения

15. проезд Демченко, мкр.Синий Утес, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,110	0,110		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

1. ул.Новая, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,214		6/6	199	0/0	0	6/6	199	Правая кромка
Итого:				6/6	199			6/6	199	

Ведомость искусственного освещения

2. ул.Береговая, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,034	0,115		2/2	81	0/0	0	2/2	81	Правая кромка
2	0,148	0,148		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,201	0,201		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				4/4	81			4/4	81	

Ведомость искусственного освещения

3. проезд Карташова, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,026	0,026		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,078	0,078		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,078	0,078		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

4. пер.Солнечный, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,135		5/5	120	0/0	0	5/5	120	Левая кромка
2	0,167	0,167		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,194	0,194		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7	120	2/2		5/5	120	

Ведомость искусственного освещения

5. ул.Солнечная, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,045	0,045		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,014	0,014		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,053	0,053		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,092	0,092		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,122	0,122		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,179	0,179		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,230	0,230		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,262	0,262		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				7/7		6/6		1/1		

Ведомость искусственного освещения

9. ул.Кооперативная, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,005		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,038	0,038		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,068	0,068		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,087	0,087		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,114	0,114		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,145	0,145		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,155	0,155		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,171	0,171		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,178	0,178		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,201	0,201		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,208	0,208		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,213	0,213		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,278	0,278		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,312	0,312		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
15	0,347	0,347		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
16	0,390	0,390		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,464	0,464		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
18	0,492	0,492		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
19	0,528	0,528		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,564	0,564		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				20/20		20/20				

Ведомость искусственного освещения

10. ул.Набережная, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,038	0,038		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,078	0,078		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,106	0,106		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,137	0,137		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
5	0,162	0,162		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				5/5				5/5		

Ведомость искусственного освещения

11. ул.Кооперативная, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,035		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,128	0,128		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,168	0,168		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,208	0,208		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,221	0,221		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				5/5		3/3		2/2		

Ведомость искусственного освещения

12. пер.Садовый, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,044	0,044		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,087	0,087		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,130	0,130		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,196	0,196		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,229	0,229		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				5/5		5/5				

Ведомость искусственного освещения

13. ул.Советская, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,003	0,003		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,028	0,028		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,058	0,058		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,092	0,092		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,132	0,132		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,173	0,173		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,214	0,214		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,256	0,256		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,299	0,299		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,347	0,347		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
11	0,379	0,379		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,419	0,419		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,450	0,450		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,482	0,482		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,519	0,519		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,557	0,557		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,638	0,638		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
18	0,676	0,676		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,706	0,706		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,737	0,737		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
21	0,769	0,769		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
22	0,814	0,814		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
23	0,835	0,835		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
24	0,862	0,862		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
25	0,866	0,866		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
26	0,894	0,894		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
27	0,938	0,938		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
28	0,977	0,977		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
29	1,013	1,013		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
30	1,083	1,083		0/1	0	0/1	0	0/0	0	Левая кромка
31	1,141	1,141		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
32	1,176	1,176		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
33	1,207	1,207		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
34	1,223	1,223		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
35	1,240	1,240		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
36	1,270	1,270		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
37	1,306	1,306		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
38	1,338	1,338		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
39	1,397	1,397		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
40	1,426	1,426		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				39/40		39/40				

Ведомость искусственного освещения

14. проезд Галишева, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,049	0,049		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,083	0,083		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,112	0,112		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,138	0,138		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,166	0,166		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
6	0,197	0,197		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				6/6		3/3		3/3		

Ведомость искусственного освещения

15. ул.Лесная, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,026	0,026		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,034	0,034		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,057	0,057		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,090	0,090		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,128	0,128		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,163	0,163		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,227	0,227		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				7/7				7/7		

Ведомость искусственного освещения

17. проезд Ларина, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,055	0,055		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,083	0,083		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

18. ул.Садовая, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,002	0,002		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,024	0,024		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,059	0,059		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,096	0,096		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,139	0,139		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,186	0,186		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,213	0,213		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,228	0,228		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,257	0,257		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,294	0,294		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,332	0,332		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,374	0,374		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
13	0,421	0,421		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,461	0,461		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,504	0,504		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,549	0,549		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,597	0,597		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
18	0,634	0,634		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,669	0,669		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,718	0,718		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				20/20		20/20				

Ведомость искусственного освещения

19. ул.Светлая, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,038	0,038		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,079	0,079		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,122	0,122		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,175	0,175		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,215	0,215		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,251	0,251		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,281	0,281		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,308	0,308		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,332	0,332		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,368	0,368		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,402	0,402		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,438	0,438		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				12/12		9/9		3/3		

Ведомость искусственного освещения

20. пер.Светлый, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,035		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,080	0,080		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,080	0,080		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,130	0,130		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

21. проезд Балахнина, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,076	0,076		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,106	0,106		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3		1/1		2/2		

Ведомость искусственного освещения

22. ул.Весенняя, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,017		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,047	0,047		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,078	0,078		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,112	0,112		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,132	0,132		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,164	0,164		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,195	0,195		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,235	0,235		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,275	0,275		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				9/9		4/4		5/5		

Ведомость искусственного освещения

23. ул.Луговая, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,074	0,074		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,101	0,101		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,129	0,129		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,147	0,147		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				5/5		4/4		1/1		

Ведомость искусственного освещения

24. проезд Клавдии Дементьевой, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,033	0,033		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,071	0,071		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,131	0,131		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,164	0,164		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,249	0,249		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,284	0,284		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,285	0,285		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,314	0,314		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,342	0,342		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				9/9		6/6		3/3		

Ведомость искусственного освещения

25. пер.Спасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,022	0,022		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,083	0,083		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,110	0,110		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,170	0,170		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,195	0,195		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,244	0,244		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,281	0,281		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,298	0,298		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,332	0,332		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,370	0,370		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,429	0,429		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,485	0,485		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				12/12		8/8		4/4		

Ведомость искусственного освещения

26. проезд Портнягина, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,378		11/11	360	0/0	0	11/11	360	Правая кромка
Итого:				11/11	360			11/11	360	

Ведомость искусственного освещения

27. ул.Молодежная, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,036	0,036		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,071	0,071		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,100	0,100		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
4	0,130	0,130		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,160	0,160		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,189	0,189		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,218	0,218		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,254	0,254		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,262	0,262		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,286	0,286		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,300	0,300		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,327	0,327		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,356	0,356		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,384	0,384		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				14/14		14/14				

Ведомость искусственного освещения

28. ул.Цветочная, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,014	0,014		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,049	0,049		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,084	0,084		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,125	0,125		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,158	0,158		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,193	0,193		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,255	0,255		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,300	0,300		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				8/8				8/8		

Ведомость искусственного освещения

29. пер.Молодежный, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,037	0,037		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,095	0,095		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

30. проезд Петра Абраменко, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,785		20/20	760	0/0	0	20/20	760	Левая кромка
2	0,857	0,857		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,875	0,875		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				22/22	760	2/2		20/20	760	

Ведомость искусственного освещения

31. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,065	0,065		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,094	0,094		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,111	0,111		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
5	0,155	0,155		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,157	0,157		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,191	0,191		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,208	0,208		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,228	0,228		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,269	0,269		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,303	0,303		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,332	0,332		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
13	0,335	0,335		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,363	0,363		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,395	0,395		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,423	0,423		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,460	0,460		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
18	0,473	0,473		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
19	0,500	0,500		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
20	0,530	0,530		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
21	0,567	0,567		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
22	0,592	0,592		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
23	0,608	0,608		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
24	0,637	0,637		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
25	0,644	0,644		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
26	0,662	0,662		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
27	0,710	0,710		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				27/27		25/25		2/2		

Ведомость искусственного освещения

32. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				2/2		2/2				

Ведомость искусственного освещения

33. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,053	0,053		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,062	0,062		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,090	0,090		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,116	0,116		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,138	0,138		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,160	0,160		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
7	0,215	0,215		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,240	0,240		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,285	0,285		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,310	0,310		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				10/10		9/9		1/1		

Ведомость искусственного освещения

34. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,032	0,032		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,056	0,056		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,106	0,106		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,141	0,141		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,157	0,157		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,183	0,183		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				6/6		4/4		2/2		

Ведомость искусственного освещения

35. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,002	0,002		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,036	0,036		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,076	0,076		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,113	0,113		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,163	0,163		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				5/5		3/3		2/2		

Ведомость искусственного освещения

36. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,058	0,058		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,115	0,115		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,152	0,152		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,188	0,188		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,220	0,220		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
7	0,255	0,255		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,280	0,280		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,312	0,312		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,351	0,351		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,378	0,378		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,415	0,415		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,443	0,443		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,481	0,481		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,512	0,512		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
16	0,561	0,561		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
17	0,600	0,600		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
18	0,633	1,153		14/14	520	0/0	0	14/14	520	Иное
Итого:				31/31	520	7/7		24/24	520	

Ведомость искусственного освещения

37. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,044	0,044		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,077	0,077		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,110	0,110		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

38. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,021	0,021		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,053	0,053		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,078	0,078		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,102	0,102		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,146	0,146		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				5/5		1/1		4/4		

Ведомость искусственного освещения

39. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
2	0,087	0,087		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,122	0,122		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

40. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,056	0,056		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

41. ул.Энтузиастов, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,036	0,036		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,036	0,036		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

42. ул. Центральная, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,036	0,036		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,071	0,071		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,115	0,115		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

1. ул. Славянская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,100		4/4	80	0/0	0	4/4	80	Правая кромка
2	0,141	0,141		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
3	0,178	0,178		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,240	0,986		20/20	746	0/0	0	20/20	746	Правая кромка
Итого:				26/26	826	2/2		24/24	826	

Ведомость искусственного освещения

2. пл.Панорамная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,419		10/10	399	0/0	0	10/10	399	Левая кромка
Итого:				10/10	399			10/10	399	

Ведомость искусственного освещения

3. ул.Славянская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,260		8/8	240	0/0	0	8/8	240	Правая кромка
Итого:				8/8	240			8/8	240	

Ведомость искусственного освещения

4. ул.Купеческая, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,245		7/7	240	0/0	0	7/7	240	Правая кромка
Итого:				7/7	240			7/7	240	

Ведомость искусственного освещения

5. ул.Архитектурная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,325		9/9	320	0/0	0	9/9	320	Правая кромка
Итого:				9/9	320			9/9	320	

Ведомость искусственного освещения

6. ул.Архитектурная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,246		8/8	241	0/0	0	8/8	241	Правая кромка
Итого:				8/8	241			8/8	241	

Ведомость искусственного освещения

7. ул.Богородская, мкр.Новоспаский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,085		4/4	80	0/0	0	4/4	80	Правая кромка
2	0,148	0,148		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,164	0,164		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
4	0,202	0,202		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,236	0,236		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,284	0,284		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,343	0,343		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,449	0,449		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				11/11	80	2/2		9/9	80	

Ведомость искусственного освещения

8. ул.Богородская, мкр.Новоспаский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,229		7/7	224	0/0	0	7/7	224	Правая кромка
Итого:				7/7	224			7/7	224	

Ведомость искусственного освещения

9. ул.Казачья, мкр.Новоспаский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,084		3/3	79	0/0	0	3/3	79	Правая кромка
2	0,142	0,142		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
3	0,178	0,178		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
4	0,217	0,217		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
5	0,257	0,257		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,279	0,279		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,306	0,306		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,338	0,338		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,369	0,369		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,399	0,399		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,419	0,419		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
12	0,460	0,460		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,498	0,498		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,532	0,532		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,579	1,052		13/13	473	0/0	0	13/13	473	Правая кромка
Итого:				29/29	552	11/11		18/18	552	

Ведомость искусственного освещения

10. ул.Белоцерковная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	1,160		29/29	1155	0/0	0	29/29	1155	Правая кромка
2	0,531	0,531		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				30/30	1155			30/30	1155	

Ведомость искусственного освещения

11. ул.Коларовская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,605		17/17	600	0/0	0	17/17	600	Правая кромка
Итого:				17/17	600			17/17	600	

Ведомость искусственного освещения

12. ул.Коларовская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,471		13/13	466	0/0	0	13/13	466	Правая кромка
Итого:				13/13	466			13/13	466	

Ведомость искусственного освещения

13. ул.Пейзажная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,009		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,097	0,097		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,152	0,152		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
4	0,184	0,184		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,220	0,220		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,257	0,257		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,302	0,302		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,341	0,341		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,379	0,379		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,416	0,416		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,453	0,453		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,489	0,489		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,553	0,553		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,606	0,606		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,648	0,648		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
16	0,695	0,695		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
17	0,759	0,759		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
18	0,821	0,821		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
19	0,858	0,858		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
20	0,899	0,899		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
21	0,937	0,937		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
22	0,977	0,977		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
23	1,018	1,018		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
24	1,056	1,056		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
25	1,095	1,095		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
26	1,126	1,126		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
27	1,166	1,166		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
28	1,167	1,167		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
29	1,197	1,197		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
30	1,216	1,216		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
31	1,220	1,220		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
32	1,241	1,241		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
33	1,265	1,265		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
34	1,318	1,318		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
35	1,342	1,342		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
36	1,365	1,365		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
37	1,389	1,389		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
38	1,418	1,418		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
39	1,442	1,442		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
40	1,465	1,465		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
41	1,465	1,465		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
42	1,489	1,489		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
43	1,557	1,557		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				43/43		17/17		26/26		

Ведомость искусственного освещения

14. ул.Ветренная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
2	0,080	0,080		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

15. ул.Пригородная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,179		5/5	159	0/0	0	5/5	159	Левая кромка
Итого:				5/5	159			5/5	159	

Ведомость искусственного освещения

16. ул.Лесная, мкр.Новоспасский, с.Коларовоо

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,100		3/3	80	0/0	0	3/3	80	Правая кромка
Итого:				3/3	80			3/3	80	

Ведомость искусственного освещения

17. ул.Родительская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,696		17/17	676	0/0	0	17/17	676	Правая кромка
2	0,183	0,183		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				18/18	676			18/18	676	

Ведомость искусственного освещения

18. ул.Заповедная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,005		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,054	0,054		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,084	0,084		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,113	0,113		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,172	0,172		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,208	0,208		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
7	0,270	0,270		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,315	0,315		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,406	0,406		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,448	0,448		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,485	0,485		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,521	0,521		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,555	0,555		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,600	0,600		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
15	0,621	0,621		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				15/15		1/1		14/14		

Ведомость искусственного освещения

19. ул.Озерная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,550		14/14	520	0/0	0	14/14	520	Правая кромка
Итого:				14/14	520			14/14	520	

Ведомость искусственного освещения

20. ул.Спасский тракт, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,680		16/16	640	0/0	0	16/16	640	Правая кромка
2	0,258	0,258		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
Итого:				17/17	640			17/17	640	

Ведомость искусственного освещения

21. ул.Сибирская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,040	0,040		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,068	0,068		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

23. ул.Приветливая, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,044	0,284		7/7	240	0/0	0	7/7	240	Правая кромка
Итого:				7/7	240			7/7	240	

Ведомость искусственного освещения

24. ул.Воскресенская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,042	0,042		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

26. ул.Лазурная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,080	0,080		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

27. ул.Солнечная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,055	0,095		3/3	40	0/0	0	3/3	40	Правая кромка
Итого:				3/3	40			3/3	40	

Ведомость искусственного освещения

28. ул.Радужная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,013	0,013		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,039	0,039		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,071	0,071		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,121	0,121		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,123	0,123		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
6	0,172	0,172		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,205	0,205		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,236	0,236		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,268	0,268		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				9/9				9/9		

Ведомость искусственного освещения

29. ул.Радужная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,024	0,024		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,052	0,052		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,106	0,106		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

30. ул.Уездная, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,025		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
2	0,030	0,790		16/16	760	0/0	0	16/16	760	Правая кромка
Итого:				17/17	760	1/1		16/16	760	

Ведомость искусственного освещения

31. ул.Славянская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,050	0,050		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

32. ул.Славянская, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,070		2/2	40	0/0	0	2/2	40	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				2/2	40			2/2	40	

Ведомость искусственного освещения

33. ул.Торговая, мкр.Новоспасский, с.Коларово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,044	0,044		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

1. ул.Береговая, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,050	0,050		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
2	0,078	0,078		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,103	0,103		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,161	0,161		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,204	0,204		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,241	0,241		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,292	0,292		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,297	0,297		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,325	0,325		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,365	0,365		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,407	0,407		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,446	0,446		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,475	0,475		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,511	0,511		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
15	0,586	0,586		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
16	0,628	0,628		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
17	0,664	0,664		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
18	0,708	0,708		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
19	0,757	0,757		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
20	0,816	0,816		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
21	0,849	0,849		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
22	0,896	0,896		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
23	0,967	0,967		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				23/23		15/15		8/8		

Ведомость искусственного освещения

2. проезд Азангулова, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,108	0,108		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,141	0,141		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,172	0,172		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,231	0,231		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,266	0,266		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,299	0,299		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,372	0,372		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,437	0,437		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,439	0,439		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,492	0,492		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,517	0,517		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,561	0,561		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,614	0,614		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,660	0,660		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,706	0,706		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				17/17				17/17		

Ведомость искусственного освещения

3. пер.Новый + ул.Садовая, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,040	0,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,052	0,052		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,068	0,068		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,097	0,097		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,126	0,126		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,188	0,188		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,243	0,243		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,272	0,272		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,292	0,292		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,314	0,314		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,348	0,348		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,392	0,392		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,420	0,420		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,447	0,447		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
16	0,469	0,469		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
17	0,508	0,508		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
18	0,552	0,552		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
19	0,598	0,598		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,638	0,638		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
21	0,653	0,653		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
22	0,698	0,698		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				22/22		16/16		6/6		

Ведомость искусственного освещения

4. пер.Садовый, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,056	0,056		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,094	0,094		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,145	0,145		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,182	0,182		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				4/4		2/2		2/2		

Ведомость искусственного освещения

5. пер.Кооперативный, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,006	0,006		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,036	0,036		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,079	0,079		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,107	0,107		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

6. ул.Кооперативная, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	0,029		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,069	0,069		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,113	0,113		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,135	0,135		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

7. ул.Кооперативная, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,034	0,034		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,065	0,065		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,100	0,100		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,149	0,149		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,232	0,232		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
6	0,232	0,232		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,273	0,273		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,273	0,273		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				8/8		4/4		4/4		

Ведомость искусственного освещения

8. проезд Ковецкого, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

9. ул.Новая, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,080	0,080		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

10. проезд Габайдулина, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,180		5/5	150	0/0	0	5/5	150	Левая кромка
Итого:				5/5	150			5/5	150	

Ведомость искусственного освещения

11. пер.Придорожный, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,310		9/9	280	0/0	0	9/9	280	Правая кромка
Итого:				9/9	280			9/9	280	

Ведомость искусственного освещения

12. пер.Весенний, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,140		5/5	120	0/0	0	5/5	120	Правая кромка
Итого:				5/5	120			5/5	120	

Ведомость искусственного освещения

13. ул.Солнечная, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,508		13/13	478	0/0	0	13/13	478	Правая кромка
Итого:				13/13	478			13/13	478	

Ведомость искусственного освещения

14. ул. Сосновая, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,580		15/15	550	0/0	0	15/15	550	Правая кромка
Итого:				15/15	550			15/15	550	

Ведомость искусственного освещения

15. ул.Озерная, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,007	0,007		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,058	0,058		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,086	0,086		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,117	0,117		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,149	0,149		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,181	0,181		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,236	0,236		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,296	0,296		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,360	0,360		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,419	0,419		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,454	0,454		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,491	0,491		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				12/12				12/12		

Ведомость искусственного освещения

16. ул.Новая, д.Казанка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,267		7/7	237	0/0	0	7/7	237	Правая кромка
Итого:				7/7	237			7/7	237	

Ведомость искусственного освещения

1. ул.Советская, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,310		9/9	280	0/0	0	9/9	280	Правая кромка
2	0,366	0,366		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,400	0,400		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,435	0,435		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,470	0,470		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,504	0,504		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,546	0,546		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,573	0,573		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,613	0,613		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,655	0,655		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,684	0,684		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,727	0,727		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,765	0,765		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,804	0,804		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,851	0,851		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
16	0,885	0,885		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
17	0,922	0,922		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
18	0,966	0,966		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
19	1,008	1,008		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
20	1,050	1,050		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
21	1,104	1,104		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
22	1,126	1,126		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
23	1,136	1,136		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
24	1,173	1,173		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
25	1,233	1,233		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
26	1,254	1,254		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
27	1,273	1,273		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
28	1,294	1,294		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
29	1,336	1,336		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
30	1,421	1,421		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
31	1,464	1,464		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
32	1,498	1,498		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
33	1,540	1,540		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
34	1,589	1,589		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				42/42	280	11/11		31/31	280	

Ведомость искусственного освещения

2. ул.Пролетарская, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,099	0,099		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,137	0,137		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,184	0,184		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,226	0,226		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,261	0,261		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,293	0,293		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,338	0,338		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,380	0,380		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,424	0,424		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,469	0,469		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,507	0,507		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,547	0,547		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,590	0,590		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,643	0,643		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,668	0,668		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
18	0,715	0,715		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,729	0,729		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
20	0,756	0,756		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
21	0,795	0,795		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
22	0,882	0,882		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
23	0,883	0,883		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
24	0,911	0,911		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
25	0,937	0,937		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
26	1,001	1,001		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
27	1,007	1,007		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
28	1,064	1,064		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
29	1,079	1,079		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
30	1,108	1,108		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
31	1,140	1,140		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
32	1,210	1,210		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
33	1,237	1,237		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
34	1,267	1,267		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
35	1,305	1,305		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
36	1,332	1,332		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
37	1,355	1,355		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
38	1,379	1,379		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				38/38		22/22		16/16		

Ведомость искусственного освещения

3. ул.Береговая, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,300		9/9	280	0/0	0	9/9	280	Левая кромка
2	0,345	0,345		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,401	0,401		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,434	0,434		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,485	0,485		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,549	0,549		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,591	0,591		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,636	0,636		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,679	0,679		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,721	0,721		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,753	0,753		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,778	0,778		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				20/20	280	4/4		16/16	280	

Ведомость искусственного освещения

4. проезд им. Ариханова, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,139	0,139		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

5. Проезд Федора Растригина, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,270		8/8	240	0/0	0	8/8	240	Правая кромка
2	0,314	0,314		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,365	0,365		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,413	0,413		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,462	0,462		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,528	0,528		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,597	0,597		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,663	0,663		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,728	0,728		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,795	0,795		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				17/17	240			17/17	240	

Ведомость искусственного освещения

6. ул.Лесная, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,230		6/6	200	0/0	0	6/6	200	Левая кромка
Итого:				6/6	200			6/6	200	

Ведомость искусственного освещения

7. пер.Озерный, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,008		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,040	0,113		3/3	73	0/0	0	3/3	73	Левая кромка
Итого:				4/4	73			4/4	73	

Ведомость искусственного освещения

8. пер.Лесной, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,105		3/3	75	0/0	0	3/3	75	Левая кромка
2	0,082	0,082		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				4/4	75			4/4	75	

Ведомость искусственного освещения

9. ул.Гагарина, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	0,029		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,057	0,057		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,090	0,090		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,125	0,125		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,177	0,177		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,233	0,233		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,274	0,274		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,326	0,326		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,367	0,367		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,408	0,408		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,449	0,449		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,486	0,486		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,526	0,526		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,564	0,564		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,607	0,607		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
16	0,647	0,647		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
17	0,679	0,679		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
18	0,679	0,679		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,715	0,715		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
20	0,759	0,759		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
21	0,810	0,810		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				21/21		10/10		11/11		

Ведомость искусственного освещения

10. проезд Анцибуровой, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,052	0,052		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,092	0,092		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

11. пер.Гагарина, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,079	0,079		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
2	0,123	0,123		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

12. ул.Дачная, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,078	0,078		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,110	0,110		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,146	0,146		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,184	0,184		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,243	0,243		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				6/6				6/6		

Ведомость искусственного освещения

13. ул.Тупиковая, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,160		5/5	120	0/0	0	5/5	120	Правая кромка
Итого:				5/5	120			5/5	120	

Ведомость искусственного освещения

14. пер.Таежный, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,031	0,031		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,091	0,091		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,097	0,097		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,143	0,143		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,176	0,176		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,214	0,214		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,268	0,268		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,305	0,305		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,350	0,350		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,396	0,396		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,458	0,458		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,513	0,513		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,563	0,563		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				13/13		5/5		8/8		

Ведомость искусственного освещения

15. ул.Октябрьская, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,047	0,047		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,094	0,094		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,114	0,114		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,141	0,141		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,200	0,200		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,237	0,237		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,311	0,311		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,357	0,357		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,402	0,402		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,440	0,440		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,478	0,478		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,526	0,526		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,568	0,568		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				13/13		11/11		2/2		

Ведомость искусственного освещения

16. пер. Пролетарский, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,220		5/5	200	0/0	0	5/5	200	Правая кромка
2	0,271	0,271		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				6/6	200			6/6	200	

Ведомость искусственного освещения

17. ул.Молодежная, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,051	0,051		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,124	0,124		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,162	0,162		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,205	0,205		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,245	0,245		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,297	0,297		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,298	0,298		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,324	0,324		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,367	0,367		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,397	0,397		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,492	0,492		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,538	0,538		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,581	0,581		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,630	0,630		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,666	0,666		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,701	0,701		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,751	0,751		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
18	0,811	0,811		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,856	0,856		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
20	0,897	0,897		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
21	0,966	0,966		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				21/21		11/11		10/10		

Ведомость искусственного освещения

18. проезд Осипова, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,100		4/4	80	0/0	0	4/4	80	Правая кромка
2	0,197	0,197		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,236	0,236		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,268	0,268		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
5	0,290	0,290		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,323	0,323		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,360	0,360		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,399	0,399		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				11/11	80	7/7		4/4	80	

Ведомость искусственного освещения

19. проезд Жукова, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,139		4/4	119	0/0	0	4/4	119	Правая кромка
2	0,168	0,168		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,199	0,199		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,227	0,227		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,256	0,256		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				8/8	119	4/4		4/4	119	

Ведомость искусственного освещения

20. проезд Ачина, с.Батуриино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,055	0,055		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,129	0,129		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,181	0,181		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,219	0,219		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				4/4				4/4		

Ведомость искусственного освещения

21. ул. Цветочная, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,015		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,120	0,120		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2		1/1		1/1		

Ведомость искусственного освещения

22. пер. Цветочный, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,190		5/5	160	0/0	0	5/5	160	Левая кромка
2	0,139	0,139		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,241	0,241		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				7/7	160	1/1		6/6	160	

Ведомость искусственного освещения

23. ул.Якунинская, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,030		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,068	0,068		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,101	0,101		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,151	0,151		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,194	0,194		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,240	0,240		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,274	0,274		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,325	0,325		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,389	0,389		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,449	0,449		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,503	0,503		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,583	0,583		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,641	0,641		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,691	0,691		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,740	0,740		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,795	0,795		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,856	0,856		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				17/17				17/17		

Ведомость искусственного освещения

24. пер.Якунинский, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,080	0,080		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

25. проезд Глумова, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,229		6/6	199	0/0	0	6/6	199	Правая кромка
Итого:				6/6	199			6/6	199	

Ведомость искусственного освещения

26. пер.Приречный, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,075	0,075		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

27. ул.Октябрьская, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,034	0,034		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,062	0,062		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,100	0,220		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Правая кромка
Итого:				6/6	120	1/1		5/5	120	

Ведомость искусственного освещения

28. пер.Октябрьский, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,005		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,032	0,032		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,063	0,063		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,089	0,089		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,121	0,121		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				5/5				5/5		

Ведомость искусственного освещения

29. ул.Октябрьская, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,071	0,071		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

30. ул.Совхозная, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,036	0,036		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,079	0,079		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,128	0,128		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,421	0,421		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,455	0,455		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,500	0,500		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,541	0,541		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7		3/3		4/4		

Ведомость искусственного освещения

34. ул.Октябрьская, с.Батурино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,019		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
2	0,060	0,299		7/7	239	0/0	0	7/7	239	Правая кромка
Итого:				8/8	239	1/1		7/7	239	

Ведомость искусственного освещения

1. ул.Цветочная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	1,181		29/29	1151	0/0	0	29/29	1151	Правая кромка
Итого:				29/29	1151			29/29	1151	

Ведомость искусственного освещения

2. ул.Верхняя, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,360		9/9	320	0/0	0	9/9	320	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				9/9	320			9/9	320	

Ведомость искусственного освещения

3. ул. Дальняя, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,010	0,730		19/19	720	0/0	0	19/19	720	Правая кромка
Итого:				19/19	720			19/19	720	

Ведомость искусственного освещения

4. ул.Полевая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	1,384		33/33	1344	0/0	0	33/33	1344	Правая кромка
Итого:				33/33	1344			33/33	1344	

Ведомость искусственного освещения

5. ул.Ясная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	1,571		38/38	1541	0/0	0	38/38	1541	Правая кромка
Итого:				38/38	1541			38/38	1541	

Ведомость искусственного освещения

6. пер.Лучистый, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,150		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Правая кромка
Итого:				4/4	120			4/4	120	

Ведомость искусственного освещения

7. ул.Зеленая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,630		14/14	600	0/0	0	14/14	600	Левая кромка
Итого:				14/14	600			14/14	600	

Ведомость искусственного освещения

8. ул.Красивая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,419		11/11	389	0/0	0	11/11	389	Левая кромка
Итого:				11/11	389			11/11	389	

Ведомость искусственного освещения

9. ул.Яркая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,270		8/8	240	0/0	0	8/8	240	Правая кромка
Итого:				8/8	240			8/8	240	

Ведомость искусственного освещения

10. ул.Звездная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	1,070		26/26	1040	0/0	0	26/26	1040	Правая кромка
Итого:				26/26	1040			26/26	1040	

Ведомость искусственного освещения

11. ул.Славная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,840		19/19	800	0/0	0	19/19	800	Правая кромка
Итого:				19/19	800			19/19	800	

Ведомость искусственного освещения

12. пер.Солнечный, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,304		8/8	274	0/0	0	8/8	274	Правая кромка
Итого:				8/8	274			8/8	274	

Ведомость искусственного освещения

13. ул.Дивная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,385		10/10	355	0/0	0	10/10	355	Правая кромка
Итого:				10/10	355			10/10	355	

Ведомость искусственного освещения

14. ул.Парковая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,028	0,148		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Правая кромка
Итого:				4/4	120			4/4	120	

Ведомость искусственного освещения

15. пер.Тенистый, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,280		8/8	240	0/0	0	8/8	240	Правая кромка
Итого:				8/8	240			8/8	240	

Ведомость искусственного освещения

16. Н.Т.Зозули, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,203	0,203		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,243	0,243		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

17. ул.Березовая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,072	0,072		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,102	0,102		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,129	0,129		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,159	0,159		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,161	0,161		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,196	0,196		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,221	0,221		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,260	0,260		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,300	0,300		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				9/9		3/3		6/6		

Ведомость искусственного освещения

18. ул.Колхозная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,012	0,012		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,042	0,042		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,072	0,072		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,101	0,101		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,134	0,134		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,173	0,173		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,191	0,191		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,223	0,223		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,252	0,252		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,268	0,268		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,300	0,300		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,335	0,335		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,389	0,389		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				13/13		5/5		8/8		

Ведомость искусственного освещения

19. ул.Крестьянская, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,013	0,013		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,042	0,042		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,070	0,070		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,100	0,100		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,133	0,133		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
6	0,163	0,163		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,225	0,225		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,251	0,251		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,296	0,296		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,330	0,330		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,360	0,360		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,374	0,374		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,422	0,422		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				13/13		4/4		9/9		

Ведомость искусственного освещения

20. ул.Энтузиаста, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,039	0,039		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,128	0,128		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,158	0,158		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,191	0,191		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,217	0,217		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,248	0,248		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,308	0,308		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,352	0,352		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,405	0,405		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,422	0,422		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				10/10		1/1		9/9		

Ведомость искусственного освещения

21. ул.Заповедная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,065	0,065		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,104	0,104		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,166	0,166		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,233	0,233		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,287	0,287		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,357	0,357		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,396	0,396		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				7/7				7/7		

Ведомость искусственного освещения

22. ул.Центральная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,130	0,130		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,142	0,142		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,161	0,161		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,340	0,340		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,472	0,472		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,594	0,594		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,642	0,642		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
8	0,708	0,708		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				8/8		3/3		5/5		

Ведомость искусственного освещения

24. ул.Молодежная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,025		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,056	0,056		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,090	0,090		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,117	0,117		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,143	0,143		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,198	0,198		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				6/6		3/3		3/3		

Ведомость искусственного освещения

25. ул.Молодежная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,344	0,344		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,430	0,430		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

26. ул.Молодежная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,100	0,100		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,168	0,168		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,237	0,237		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
6	0,308	0,308		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,386	0,386		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7		2/2		5/5		

Ведомость искусственного освещения

27. ул.Советская, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,025		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,065	0,065		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,105	0,105		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,150	0,150		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,216	0,216		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,274	0,274		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,349	0,349		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,425	0,425		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,524	0,524		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,560	0,560		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,571	0,571		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,604	0,604		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,638	0,638		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,642	0,642		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,719	0,719		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,787	0,787		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,818	0,818		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
18	0,861	0,861		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,922	0,922		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
20	0,983	0,983		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
21	1,104	1,104		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
22	1,167	1,167		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
23	1,204	1,204		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
24	1,232	1,232		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
25	1,268	1,268		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
26	1,304	1,304		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
27	1,360	1,360		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
28	1,389	1,389		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
29	1,478	1,478		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
30	1,504	1,504		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
31	1,545	1,545		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
32	1,578	1,578		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
33	1,614	1,614		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
34	1,671	1,671		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
35	1,682	1,682		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
36	1,733	1,733		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
37	1,790	1,790		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
38	1,829	1,829		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
39	1,877	1,877		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
40	1,921	1,921		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
41	1,965	1,965		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
42	2,006	2,006		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
43	2,045	2,045		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
44	2,133	2,133		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
45	2,203	2,203		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
46	2,256	2,256		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
47	2,284	2,284		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				47/47		31/31		16/16		

Ведомость искусственного освещения

28. ул.Советская, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,039	0,039		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,077	0,077		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,144	0,144		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				3/3		3/3				

Ведомость искусственного освещения

29. проезд Александра Храпова, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,066	0,066		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,105	0,185		3/3	80	0/0	0	3/3	80	Левая кромка
Итого:				4/4	80	1/1		3/3	80	

Ведомость искусственного освещения

30. пер.Лесной, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,060	0,060		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,121	0,121		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,161	0,161		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,187	0,187		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,227	0,347		5/5	120	0/0	0	5/5	120	Левая кромка
Итого:				9/9	120	3/3		6/6	120	

Ведомость искусственного освещения

31. проезд Вершинина, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,075	0,075		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,140	0,140		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

32. проезд Романова, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,076	0,076		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,150	0,150		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,199	0,199		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,199	0,199		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				5/5		2/2		3/3		

Ведомость искусственного освещения

33. пер.Новый, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,056	0,056		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,094	0,094		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,123	0,123		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,141	0,141		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,217	0,217		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,230	0,230		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
7	0,286	0,286		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7		5/5		2/2		

Ведомость искусственного освещения

35. ул.Победы, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,037	0,037		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,138	0,138		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,189	0,189		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
4	0,221	0,221		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,265	0,265		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,299	0,299		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				6/6		2/2		4/4		

Ведомость искусственного освещения

36. ул.Победы, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,046	0,046		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,101	0,101		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				2/2		1/1		1/1		

Ведомость искусственного освещения

37. ул.Новая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,035		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,091	0,091		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,107	0,107		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,146	0,146		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,180	0,180		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,215	0,215		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,250	0,250		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,281	0,281		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
9	0,310	0,310		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,344	0,344		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,370	0,370		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				11/11		9/9		2/2		

Ведомость искусственного освещения

38. ул.Рабочая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,133	0,133		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,186	0,186		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,212	0,212		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
6	0,241	0,241		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,291	0,291		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,331	0,331		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,386	0,386		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,436	0,436		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,490	0,490		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,557	0,557		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,615	0,615		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				13/13		8/8		5/5		

Ведомость искусственного освещения

39. ул.Рабочая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,023	0,023		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,088	0,088		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,149	0,149		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,203	0,203		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

40. проезд Кузнецова, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

41. ул.Солнечная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,067	0,067		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,129	0,129		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				3/3		2/2		1/1		

Ведомость искусственного освещения

42. проезд Григория Палкина, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,039	0,039		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,123	0,123		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,162	0,162		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,198	0,198		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				5/5		4/4		1/1		

Ведомость искусственного освещения

43. ул.Сидоренко, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,091	0,091		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,171	0,171		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,198	0,198		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,207	0,207		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				6/6		4/4		2/2		

Ведомость искусственного освещения

44. ул.Сосновая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,100	0,100		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,140	0,140		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,203	0,203		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,268	0,268		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,320	0,320		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,361	0,361		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,410	0,410		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,447	0,447		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,485	0,485		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,523	0,523		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,558	0,558		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				13/13		4/4		9/9		

Ведомость искусственного освещения

45. проезд Овсянникова, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,030		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,115	0,115		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,155	0,155		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,188	0,188		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,254	0,254		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,311	0,311		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				7/7				7/7		

Ведомость искусственного освещения

47. пер.Луговой, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,270		8/8	240	0/0	0	8/8	240	Левая кромка
Итого:				8/8	240			8/8	240	

Ведомость искусственного освещения

48. ул.Дорожная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,342		9/9	312	0/0	0	9/9	312	Правая кромка
Итого:				9/9	312			9/9	312	

Ведомость искусственного освещения

49. ул.Луговая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,315		9/9	280	0/0	0	9/9	280	Левая кромка
Итого:				9/9	280			9/9	280	

Ведомость искусственного освещения

50. ул.Луговая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,057	0,057		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,093	0,093		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,129	0,129		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,175	0,175		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,248	0,248		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,325	0,325		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,379	0,379		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,402	0,402		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,467	0,467		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				10/10		4/4		6/6		

Ведомость искусственного освещения

51. ул.Луговая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,146		4/4	116	0/0	0	4/4	116	Правая кромка
Итого:				4/4	116			4/4	116	

Ведомость искусственного освещения

52. ул.Луговая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,046	0,046		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,104	0,104		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

53. ул.Луговая, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,041	0,041		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,105	0,105		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

54. пер.Луговой+ул.Источная, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,052	0,052		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,092	0,092		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,122	0,122		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,154	0,154		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,223	0,223		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,251	0,251		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,285	0,285		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,330	0,330		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,418	0,418		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,460	0,460		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,522	0,522		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,574	0,574		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,618	0,618		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,660	0,660		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				14/14		3/3		11/11		

Ведомость искусственного освещения

55. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,041	0,960		24/24	919	0/0	0	24/24	919	Левая кромка
Итого:				24/24	919			24/24	919	

Ведомость искусственного освещения

56. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,750		19/19	720	0/0	0	19/19	720	Левая кромка
Итого:				19/19	720			19/19	720	

Ведомость искусственного освещения

57. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,174		4/4	154	0/0	0	4/4	154	Правая кромка
Итого:				4/4	154			4/4	154	

Ведомость искусственного освещения										
58. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,181		6/6	161	0/0	0	6/6	161	Правая кромка
Итого:				6/6	161			6/6	161	

Ведомость искусственного освещения										
59. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,174		4/4	156	0/0	0	4/4	156	Правая кромка
Итого:				4/4	156			4/4	156	

Ведомость искусственного освещения										
60. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,111		4/4	81	0/0	0	4/4	81	Правая кромка
Итого:				4/4	81			4/4	81	

Ведомость искусственного освещения										
61. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,177		5/5	160	0/0	0	5/5	160	Правая кромка
Итого:				5/5	160			5/5	160	

Ведомость искусственного освещения										
62. проезд, мкр. Поле 21 га, с.Вершинино										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,024	0,224		6/6	200	0/0	0	6/6	200	Правая кромка
Итого:				6/6	200			6/6	200	

Ведомость искусственного освещения

1. ул.Чехова, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,019		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,053	0,053		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,141	0,141		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,143	0,143		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,172	0,172		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,196	0,196		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,203	0,203		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,237	0,237		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,289	0,289		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,312	0,312		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,314	0,314		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				11/11		9/9		2/2		

Ведомость искусственного освещения

2. ул.Чехова, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,139		4/4	119	0/0	0	4/4	119	Левая кромка
Итого:				4/4	119			4/4	119	

Ведомость искусственного освещения

3. ул.Чехова, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,206		6/6	186	0/0	0	6/6	186	Левая кромка
Итого:				6/6	186			6/6	186	

Ведомость искусственного освещения

4. ул.Чехова, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,015		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,040	0,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,065	0,065		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,104	0,104		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
5	0,152	0,152		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,176	0,176		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				6/6		4/4		2/2		

Ведомость искусственного освещения

5. проезд Федора Есина, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,046	0,046		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,087	0,087		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

7. ул.Струк, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,078	0,078		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,108	0,108		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,147	0,147		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,182	0,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,225	0,225		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,265	0,265		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,319	0,319		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,370	0,370		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,466	0,466		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,524	0,524		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				11/11		6/6		5/5		

Ведомость искусственного освещения

8. ул.Струк, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,049	0,049		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,080	0,080		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,144	0,144		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				3/3		3/3				

Ведомость искусственного освещения

9. ул.Струк, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,074	0,074		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,107	0,107		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

10. ул.Рабочая, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,050	0,050		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,073	0,073		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,132	0,132		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,183	0,183		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,215	0,215		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,258	0,258		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,308	0,308		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,401	0,401		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,447	0,447		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,487	0,487		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,539	0,539		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,596	0,596		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				12/12		9/9		3/3		

Ведомость искусственного освещения

11. пер.Рабочий, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,064	0,064		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,110	0,110		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

12. ул.Школьная, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,019		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,058	0,058		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,164	0,164		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,204	0,204		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,246	0,246		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,284	0,284		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,362	0,362		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,428	0,428		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,467	0,467		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,518	0,518		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,568	0,568		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,609	0,609		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,642	0,642		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,671	0,671		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
15	0,704	0,704		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				15/15		13/13		2/2		

Ведомость искусственного освещения

13. ул.Школьная, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,050	0,249		6/6	199	0/0	0	6/6	199	Правая кромка
Итого:				6/6	199			6/6	199	

Ведомость искусственного освещения

14. проезд Ивана Басалаева, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,315		8/8	275	0/0	0	8/8	275	Правая кромка
Итого:				8/8	275			8/8	275	

Ведомость искусственного освещения

15. ул.Береговая, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,088	0,088		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,125	0,125		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,176	0,176		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				3/3		3/3				

Ведомость искусственного освещения

16. ул.Береговая, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,026	0,026		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

17. ул.Береговая, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,060	0,060		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,130	0,130		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,171	0,171		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,213	0,213		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		3/3		1/1		

Ведомость искусственного освещения

18. пер.Береговой, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,430		12/12	400	0/0	0	12/12	400	Левая кромка
Итого:				12/12	400			12/12	400	

Ведомость искусственного освещения

19. проезд Степана Андреева, с.Яр

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,232		7/7	202	0/0	0	7/7	202	Правая кромка
Итого:				7/7	202			7/7	202	

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

1. ул.Парковая, п.Синий Утес

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0,257	0,257	Тротуар	Справа	1,9		Асфальтобетон	0	0	
2	0,258	0,383	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	125		125
3	0,262	0,306	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	44		44
4	0,419	0,511	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	92		92
5	0,532	0,630	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	98		98
Итого:								359		359

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

32. проезд Романова, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0,013	0,091	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	78		78
2	0,098	0,118	Тротуар	Слева	1		Асфальтобетон	19		19
3	0,127	0,175	Тротуар	Справа	1		Асфальтобетон	48		48
Итого:								145		145

Ведомость тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

33. пер.Новый, с.Вершинино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
								Проекти-руемые, м	Установ-ленные, м	К установке, м
1	0,069	0,127	Тротуар	Слева	2,3		Асфальтобетон	58	58	
2	0,125	0,143	Тротуар	Слева	2		Асфальтобетон	18	18	
3	0,130	0,223	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	93	93	
4	0,170	0,170	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	0	
5	0,223	0,223	Тротуар	Слева	3		Асфальтобетон	0	0	
Итого:								169	169	

Ведомость искусственных неровностей

18. проезд Осипова, с.Батурино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,214	По всей ширине дороги	Монолитная	3,2	6,2	0,07	0,883	Установлено
2	0,244	По всей ширине дороги	Монолитная	3,3	5	0,07	0,744	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						
	К демонтажу	0						

Ведомость искусственных неровностей

33. пер.Новый, с.Вершинино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,241	По всей ширине дороги	Монолитная	4,8	5,2	0,07	1,409	Установлено
2	0,259	По всей ширине дороги	Монолитная	5,3	4,7	0,07	1,524	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						
	К демонтажу	0						